

工事工種体系化構成表

工種種別 (B1, B2レベル)		規格	規格記入例	単位	構成単価 (C1レベル)	その他
細別 (B3レベル)						
土工						
作業土工						
	(営農用水管路掘削)	—		(m3)	掘削費、床均し費	残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する
	(営農用水管路埋戻)	—		(m3)	埋戻し費、締固め費	
	(掘削)	—		(m3)	土砂掘削積込費、運搬費、整地費	残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する
	(床掘り)	—		(m3)	床掘費、土砂掘削積込費、運搬費、整地費	残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する
	(埋戻し)	—		(m3)	購入土費、積込費、運搬費、締固め費、埋戻し費	
	(床仕上げ)	—		(m2)	基面整正費	
作業残土処理工						
	作業残土処理	—		m3	土砂掘削積込費、運搬費、整地費	
管水路工						
硬質ポリ塩化ビニル管布設工						
	硬質ポリ塩化ビニル管	管種、管径	VP管、100mm	m	(基面整正費) 管設置費、基礎材設置費、継手資材費	
ダクタイル鋳鉄管布設工						
	ダクタイル鋳鉄管	管種、管径	K型3種管、100mm	本	(基面整正費) 基礎材設置費、管設置費	
鋼管布設工						
	鋼管	管径	φ300mm	m	(基面整正費) 基礎材設置費、鋼管設置費、継手設置費	
	鋼管フランジ継手	管径、板厚	φ300mm	箇所	鋼管接合費	
	鋼管 (溶接継手)	管径、板厚	φ300mm、6.4m	本	鋼管設置費、鋼管溶接費	
ポリエチレン管布設工						
	ポリエチレン管	管径	φ50mm	m	管設置費、継手資材費	
	ポリエチレン管継手	管径	φ50mm	箇所	継手接合費	
管水路付属施設工						
分水工						
	制水弁	型式、口径	仕切弁フランジ形、600mm	基	設置費	
排泥弁工						
	制水弁	型式、口径	仕切弁フランジ形、600mm	基	設置費	
	排泥管	管径	φ50mm	m	管設置費	
空気弁工						
	空気弁	種類、口径	急排空気弁、100mm	基	設置費	
制水弁工						
	制水弁	型式、口径	仕切弁フランジ形、600mm	基	設置費	
流量計工						
	流量計	口径	30mm	基	設置費	
減圧弁工						
	減圧弁	口径	φ600mm	基	設置費	
スラストブロック工						
	スラストブロック	—		m3	基礎材設置費、コンクリート打設・養生費、鉄筋加工・組立費 (型枠設置・撤去費) (足場設置・撤去費)	
標識工						
標識工						
	管路用標識柱	径、長さ	φ40mm×2700mm	箇所	標識柱設置費	
埋設物表示工						
	埋設物表示シート	規格	ポリエチレン製加厚、幅150cm	m	埋設物表示シート設置費	

工事工種体系化構成表

工種種別 (B1, B2レベル)		規格	規格記入例	単位	構成単価 (C1レベル)	その他
細別 (B3レベル)						
末端施設工						
散水支管工		—			基礎材設置費、散水支管設置費	
散水器具工						
スプリンクラー		規格、形状	20A、全回転	本	スプリンクラー設置費	
給水栓設置工						
給水栓		口径	φ100mm	個	給水栓設置費、配管材料費	
構造物撤去工						
(道路改良工事の構造物撤去工を参照)						
仮設工						
(全工種共通の仮設工を参照)						
産業廃棄物処理工						
産業廃棄物処理工						直接工事費の内、処理費分
殻運搬処理		—		ton, m3	コンクリート廃材受入費	
産業廃棄物処分費		—		ton	アスファルト受入費	
循環税相当額						
循環税相当額				[各単位]		